



### *Uitvoeringsvoorwaarden DWL Vloeren B.V.*

#### Ondergronden

- \* Zandcement- en betonvloeren dienen minimaal 28 dagen oud te zijn alvorens te kunnen egaliseren of te stofferen
- \* De afwerking en conditie van de te bekleden ondervloeren zijn ter onzer beoordeling en goedkeuring. Losliggende of slecht hechtende delen van de ondervloeren dienen te worden verwijderd
- \* Vloeren dienen vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon, stof- en vetvrij, blijvend droog, vormvast, druk- en trekvast en vlak te zijn. Dit volgens DIN 1835 en tevens voldoende ruw voor aanhechting
- \* Wij gaan ervan uit dat de dekvloer blijvend vast zit aan de constructievloer. Het loskomen hiervan valt buiten onze verantwoordelijkheid
- \* Wij gaan er vanuit dat alle vloer- en gevelaansluitingen, wandaansluitingen en leidingdoorvoeren in het pand vloeistofdicht zijn
- \* Het restvochtpercentage bij zandcement dekvloeren gemeten met Calcium Carbide methode mag niet hoger zijn dan 2%; er is geen sprake van optrekkend vocht vanuit de onderkant (kruipruimte) van de vloer. Indien hier niet aan wordt voldaan zal er tegen meerkosten een vochtscherm op de ondervloer aangebracht worden.
- \* Geëgaliseerde vloeren volgen over het algemeen de golvingen van de ondervloeren
- \* Extra ritten en uren i.v.m. een te hoog vochtgehalte van de ondervloer zijn voor rekening van de opdrachtgever à raison van € 0,25 per kilometer en € 45,- per uur.
- \* Meerverbruik van materiaal wordt verrekend op basis van nacalculatie

#### Uitvoering

- \* Bij sloopwerk, tenzij anders vermeld, gaat onze aanbieding altijd van 1 laag, niet-asbesthoudende vloerbedekking uit
- \* De minimale verwerkingstemperatuur dient 15 graden Celsius te zijn ook buiten werktijden
- \* Ondervloeren dienen ontruimd, vetvrij en bezemschoon te worden opgeleverd
- \* Elektriciteit, water, verwarming en een container voor afvoer van afvalmateriaal dienen gratis ter beschikking te staan
- \* Voor verdiepingswerk worden aanwezige kranen/liften gratis ter beschikking gesteld
- \* Aanwezige brandmeldingsysteem dienen tijdens werkzaamheden uitgeschakeld te zijn
- \* De toegangswegen tot de werkplek dienen zodanig te zijn verhard dat ten alle tijde de benodigde materialen per vrachtwagen aangevoerd kunnen worden
- \* Tijdens de uitvoering dienen de ruimtes vrij en zonder obstakels ter beschikking te staan voor DWL Vloeren. Door andere bedrijven kunnen in dezelfde ruimtes niet gelijktijdig werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij onderling anderszins overeengekomen.
- \* Eventuele onderbrekingen of stagnaties buiten de schuld van DWL Vloeren zullen door u worden vergoed à € 45,- per uur.
- \* Indien er materialen tijdens onze werkzaamheden in de weg staan en door ons verplaatst moeten worden, zal dit worden doorberekend à € 45,- per uur
- \* Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen aan de muren optreden. Aansprakelijkheid voor schade die hieraan ontstaat wijzen wij af